

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 373/13/K

V Brně, dne 2.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (12)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 22: Ve výkazu výměr SO 12 Rekonstrukce jižní tribuny je položka:

317 K PK 767999036 D+M lanové záchytného zařízení na střeše - Z29 kpl 1,000
"v.č.13+TZ

Uchazeč se domnívá, že uvedený popis v.č.13 značí výkres číslo 13. Dle seznamu příloh je však výkres číslo 13. Vytyčovací výkres tribuny – piloty, ze kterého nelze zjistit množství prvků pro záchytný systém na střeše.

Žádáme zadavatele o doplnění počtu jednotlivých prvků, aby bylo zadání pro všechny nabízející totožné.

Odpověď 22:

SO 012-REKONSTRUKCE JIŽNÍ TRIBUNY

Výkres číslo – v.č. 51 – Střecha tribuny

položka	počet jednotek	cena za jednotku	celkem
		Kč bez DPH	Kč bez DPH
kotvící bod EAP FALZ 15 - 640	2		0
kotvící bod AIO FALZ 25 - 640	15		0

kotvící bod AIO FALZ 45 - 640	3	0
kotvící bod SZH - 10	15	0
kotvící bod EB - 10	2	0
kotvící bod EDLE 12	1	0
kotvící bod EB - 14	1	0
koncový tlumič ENDS - 10	3	0
kotvící bod EAP SPAR 11 - 50	1	0
nerozové lano 8mm (v bm)	120	0
systémové montážní lano BRAKE 25m	2	0
sada - celotělový postroj a přípojná lana	2	0
technický dozor a závěrečná revize	1	0
cena za materiál		0
cena za montáž		0
cena celkem		0

Pro SO 011 – REKONSTRUKCE SEVERNÍ TRIBUNY

Výkaz prvků záchytného systému je stejný jako u SO 012

Další specifikace jsou uvedeny v technických zprávách a technických podmínkách jednotlivých objektů, v části Tribuna – záchytný systém na střeše.

Poznámka:

Bezpečnostní záchytný systém bude upřesněn na základě vybraného dodavatele, v přímé návaznosti na záchytný systém realizovaný na východní tribuně.

Ve výkazu výměr SO 11 Rekonstrukce severní tribuny upřesňujeme následující položky, u kterých došlo k změně množství:

ŠPATNĚ UVEDENO

314	K	PK	767999036	D+M lanové záchytného zařízení na střeše-viz výkres střechy tribuny - Z29	kpl	396,200
315	K	PK	767999038	D+M zábradlí u západní tribuny pozink - Z28	kg	2,000






SPRÁVNĚ:

314	K	PK	767999036	D+M lanové záchytného zařízení na střeše-viz výkres střechy tribuny - Z29	kpl	1,000
315	K	PK	767999038	D+M zábradlí u západní tribuny pozink - Z28	kg	396,200

Žádáme o provedení opravy.

Dotaz 23: Ve výkazu výměr SO 13 Rekonstrukce střechy hlediště část A2.3- Záchytný systém chybí položka KB /102, která je uvedena na výkresu číslo A.2.3-301

LEGENDA - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
	KOTVÍCÍ BOD EAP / AJO SAND 13 + SZH 10 ANCHOR POINT EAP / AJO SAND 13 + SZH 10	34
	KOTVÍCÍ BOD EAP / AJO SAND 13 + EB 14 + ENDS 10 ANCHOR POINT EAP / AJO SAND 13 + EB 14 + ENDS 10	4
	KOTVÍCÍ BOD EAP SAND 13 ANCHOR POINT EAP SAND 13	3
	KOTVÍCÍ BOD CRYSTAL 500 A; SAMOSTATNÝ ANCHOR POINT CRYSTAL 500 A; SINGLE POINT	2
	KOTVÍCÍ BOD CRYSTAL 500 A; KONCOVÝ ANCHOR POINT CRYSTAL 500 A; TERMINAL POINT	2

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr, aby bylo zadání pro všechny nabízející totožné.

Odpověď 23: Došlo k chybě při přenesení počtu kotvících bodů z tabulky ve výkresu do výkazu výměr (výkres platí), počet kotvících bodů EAP SAND 13 je potřeba v první položce výkazu výměr zvýšit o 4 ks, celkově tedy z počtu 37 na 41 ks.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele